HOLLINGER
DÉMOLITIONS-TERRASSEMENTS

Syndicat des Apiculteurs de Metz
et Environs
A l'attention de Monsieur ARUS
20 route de Flanville
57645 OGY-MONTOY-FLANVILLE

à Pont à Mousson,
le 23 Août 2021,

Nos réf. :
DH/CP
Objet :
Travaux de déconstruction et de démolition d'un ensemble de bâtiments de type "ALGÉCOS"
Ile du Saulcy - METZ

DEVIS DES TRAVAUX N°9747

Désignation des travaux	Unité	Qté	P.U.	Total
TRAVAUX DE DÉMOLITION - DÉCONSTRUCTION				
1) Constat d'huissier avant travaux de démolition - Installation de chantier - Mise en place de clôtures et signalisations de chantier - Démarches administratives - Amené du matériel sur site - Piquetage des réseaux et P.V. de traçage.	ft	1,00	1 020,00	1 020,00
2) Déconstruction manuelle intérieure des locaux comprenant :	à votre charge			
-> Nettoyage et curage intérieur manuel des locaux avec tri sélectif des déchets (Bois, DIS, DIB, Plâtre et laine de verre). -> Chargement et évacuation des déchets (Bois, DIS, DIB, Plâtre et laine de verre) en C.E.T. II. -> Remise de bordereau de suivi des déchets au maître d'ouvrage.				
3) Démolition mécanique et manuelle d'un ensemble d'ALGÉCOS comprenant : -> Toute démolition manuelle et protection contre mitoyen. -> Toute mise en sécurité. -> Démolition des bâtiments en superstructure avec tri sélectif de tous déchets et gravats de démolition. -> Revalorisation par l'entreprise de l'ensemble des éléments métalliques et matériaux divers issu du chantier y compris évacuation en centre de recyclage. -> Démolition totale des dallages et fondations. -> Chargement et évacuation des gravats de démolition excédentaires vers un centre de revalorisation. -> Chargement et évacuation de l'ensemble des déchets non revalorisables en centre d'enfouissement. -> Nivellement et nettoyage des zones démolies.	ft	1,00	7 275,00	7 275,00

4) Reste à votre charge : -> L'établissement et l'obtention de la déclaration de travaux (DT) auprès des concessionnaire. -> L'établissement et l'obtention d'un permis de démolir. -> La neutralisation des réseaux existants sur les bâtiments à déconstruire.				

Condition de paiement :	Montant HT	8 295,00 €
par chèque à réception de facture	Montant TVA 20%	1 659,00 €
CACHET ET SIGNATURE	Montant TTC	9 954,00 €
BON POUR ACCORD		

HOLLINGER
DÉMOLITIONS - TERRASSEMENTS
944 avenue des Etats-Unis
54700 PONT-A-MOUSSON